

検 算		設 計	
--------	--	--------	--

令和8年度

アスベスト事前調査業務委託(旧合川北小学校)

金抜設計書

業 務 番 号	教総小委第9号
地区名／団地名	合川地区
業 務 場 所	秋田県北秋田市木戸石字屋布岱35番地 地内

業 務 概 要	事 業 主 体 名	北秋田市
・アスベスト調査 1式 校舎： RC造3階建て+PH階 体育館・渡り廊下・WC： S造平屋建て その他： プール、物置(W造)×5棟、物置(プレハブ)×1棟、 ベンチ小屋(W造)×1棟、外部WC(W造)×1棟、 土俵×1棟	業 務 期 間	180日間
	着 手 年 月 日	契約日の翌日
	完 了 年 月 日	
	業 務 委 託 費	円 円
	積 算 見 込 額	円 円

業務名	アスベスト事前調査業務委託(旧合川北小学校)			事業区分		小学校整備事業	
				業務区分		アスベスト調査業務	
業務区分・種別・細別	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
1. 現地調査 (目視調査)		1.0	式				
2. 純調査費 (建材分析調査)		1.0	式				
3. 諸経費		1.0	式				
業務価格	1+2+3	1.0	式				
消費税相当額	(1+2+3)×10%	1.0	式				
総業務費		1.0	式				

業務名	アスベスト事前調査業務委託(旧合川北小学校)				事業区分	小学校整備事業	
					業務区分	アスベスト調査業務	
業務区分・種別・細別	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
1. 現地調査 (目視調査)							
(1) 直接人件費							
1) 打合せ	着手時・納品時	0.5	人工				
2) 目視調査							
① 図面調査・ヒアリング	石綿含有建材調査者	1.0	人工				
② 現地確認	石綿含有建材調査者	6.0	人工				
③ データ整理		4.0	人工				
3) 調査結果とりまとめ							
① 報告書作成	石綿含有建材調査者	6.0	人工				
(2) 直接経費							
① 車両費	ライトバン	3.0	台				
計		1.0	式				

業務名	アスベスト事前調査業務委託(旧合川北小学校)			事業区分		小学校整備事業	
				業務区分		アスベスト調査業務	
業務区分・種別・細別	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
2. 純調査費 (建材分析調査)							
(1) 直接人件費							
1) 試料採取費	石綿含有建材調査者	6.0	人工				
(2) 分析費							
1) 定性分析	分析方法:JIS A 1481-1	91.0	箇所				
2) 定量分析	分析方法:JIS A 1481-5	30.0	箇所				
(3) 直接経費							
1) 車両費	ライトバン	3.0	台				
	高所作業者	1.0	台				
2) 資材費	採取器具類、マスク、手袋等	91.0	セット				
計		1.0	式				