

病院備品第1号

X線血管造影装置(アンギオ)

購入費 円

X線血管造影装置(アンギオ) 一式

納入場所

北秋田市下杉字上清水沢16-29

北秋田市民病院1階血管撮影室

秋田県北秋田市

仕 様 内 訳 書

X線血管造影装置(アンギオ)

項目	品名・型名・仕様	数量	単価(円)	金額(円)
	シーメンスヘルスケア HDRフラットディテクタ搭載インターベンションシステム Artis zee SX FA(ドイツ シーメンスヘルシニアーズ社製)	1式		
	【明細】 HDRフラットディテクタ搭載インターベンションシステム Artis zee SX FA			
1	Cアームスタンド ・床置スタンドArtis zee FLOOR STAND ・電動アームスタンド旋回機構 MULTI SPACE.F ・アームリファレンス画像双方向連動機能 AUTOMAP	1式		
2	被検者テーブル Artis TABLE ・standard table ・Narrowテーブルトップ／マットレス(thin:4cm)	1式		
3	X線高電圧発生装置 POLYDOROS A100 PLUS	1式		
4	X線管装置 MEGALIX Cat Plus 125/20/40/80	1式		
5	高解像度フラットディテクタ(FD)装置 as40HDR ・正面FD用位置決めレーザーマーカーLaser crosshairs	1式		
6	X線画像表示モニタシステム ・検査室用大画面マルチモニタ Artis Large Display モニタサイズ:55inch×1面 入力信号コントローラ:18入力 ・Artis Large Display用追加背面モニタ1面 モニタサイズ:19inch×1面 ・操作室用統合型マルチモニタ Artis Cockpit:1面 モニタサイズ:30inch×1面	1式		
7	操作環境&コネクティビティ 操作環境 ・検査室用テーブル制御モジュール ・検査室用スタンド／コリメータ制御モジュール ・検査室用タッチスクリーン操作卓 ・検査室用ワイヤレスフットスイッチ ・検査室用ハンドスイッチ ・操作室用スタンド／コリメータ制御モジュール ・操作室用タッチスクリーン操作卓 ・操作室用フットスイッチ(有線) ・操作室用ハンドスイッチ ・操作室インジェクター接続インターフェイス ・コネクティビティ ・DICOM機能 ・DICOM Send, DICOM StC ・DICOM Query/Retrieve, DICOM SR	1式		

項目	品名・型名・仕様	数量	単価(円)	金額(円)
	・DICOM MWM ・DICOM MPPS			
8	デジタル画像処理システム ・イメージングシステム 画像記録容量(拡張):50,000画像(1k/12bit) ・画像処理エンジン CLEAR MAX ・画像モード デジタルパルス透視 透視動画保存機能 ロードマップ機能 デジタルシネ撮影 ECG表示・記録 DR/DSA撮影 DR/DSA撮影収集スピード拡張機能 ステント強調処理機能 CLEARstent リアルタイムステント強調処理機能 CLEARstent Live	1式		
9	被ばく低減機能 CARE	1式		
10	アクセサリー ・上肢用防護版 ・下肢用防護版 ・点滴棒 ・ECGケーブルクリップ ・アームレスト ・アームホルダ	1式		
11	画像処理ワークステーション syngo X-Workplace ・操作室用高輝度液晶カラーモニター:1面 モニターサイズ:19inch×1面 ・静止画ビューア機能 syngo Viewer ・DSA対応動画ビューア機能 syngo Angio Viewing ・4Dビューア機能 syngo 4D Viewer ・血管狭窄度解析機能 syngo QVA ・冠動脈狭窄度解析機能 syngo QCA ・左室解析機能 syngo LVA ・カラーDSA作成機能 syngo iFlow ・3Dアンギオ撮影機能 syngo Dyna3D ・リアルタイム追従型3Dロードマップ機能 syngo 3D Roadmap ・2D/3D & 3D/3D画像重ね合わせ表示機能 syngo Fusion Package ・冠動脈慢性完全閉塞治療支援機能 syngo CTO Guidance ・非血管IVR支援機能 syngo Needle Guidance ・脳動脈瘤解析&バーチャルステント計画機能 syngo Aneurysm Guidance Neuro ・塞栓術支援 syngo Embolization Guidance	1式		
12	搬入・据付調整	1式		
13	トレーニング ・初期トレーニング: オンサイト5日(1年間有効)	1式		

項目	品名・型名・仕様	数量	単価(円)	金額(円)
	・Additional Training 2Day			
14	製品保証 保証期間1年間	1式		
15	周辺機器、他 ・インジェクター ・ポリグラフ ・RDSRソフトウェア ・線量管理用ツール(管理用PC含む) ・DICOM接続費用 ・無影灯 ・スピーカーマイクシステム	1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式		
16	工事関連 ・改修工事(操作室、撮影室、手洗消毒装置) ・2次側電気工事(LED照明等) ・既存装置撤去作業および廃棄事務手続代行作業 ・線量測定費用 ※必要電源 第1装置:3相75kVA	1式		
小計				
消費税額				
合計				