

令和 8 年度

観文世工第 1 号

伊勢堂岱縄文館駐車場ライン引き工事

設計額 ¥ . —

都道府県名	秋田県
市町村名	北秋田市
担当課名	文化スポーツ課

設 計 書

種 別	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事名称：伊勢堂岱縄文館駐車場ライン引き工事							
工事場所：北秋田市脇神字小ヶ田中田１００－１地内							
観文世工第１号							
	熔融式区画線	実線15cm 厚1.0mm 白	715	m			駐車区分(普通車・大型車)
	熔融式区画線	実・破線15cm 厚1.0mm 白	390	m			ゼブラ側線・破線・外側線
	熔融式区画線	ゼブラ45cm 厚1.0mm 白	295	m			横断歩道・ゼブラ縞・停止線
	熔融式区画線	ゼブラ30cm 厚1.0mm 白	4	m			停止線
	熔融式区画線	熔融シート 1000×1200 白	2	箇所			障害者マーク
	熔融式区画線	矢印15cm換算 白	31	m			直 ５本
	ペイント式区画線	(手動式)溶剤型ゼブラ15cm 常温 白	580	m			(概算数量)下地がカラー塗装の為、付着性を踏まえてペイント式
	直接工事費計						
	諸経費		1	式			
	計						
	消費税	10%					
	合計						