

		検 算		設 計	
令和 7 年度					
湯口内・松森スキー場 アスベスト調査委託					
実施設計書					
業務番号    ス振委   第27号					
業務場所    北秋田市阿仁水無字湯口内   地内ほか 1 箇所（湯口内・松森スキー場）					
事   業   主   体   名    北秋田市					
着   工   年   月   日    契約日の翌日					
完   成   年   月   日    令和   8 年   2 月 2 7 日					
業   務   委   託   費            ¥                            .-            (内消費税額 ¥                            .-)					
工            事            概            要					
・ アスベスト調査            1 式					

湯口内・松森スキー場  
アスベスト調査委託

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. アスベスト調査（湯口内スキー場）	1.0	式			
2. アスベスト調査（松森スキー場）	1.0	式			
小 計	1.0	式			
消 費 税 10%	1.0	式			
合 計	1.0	式			

湯口内・松森スキー場

アスベスト調査委託 【湯口内スキー場】

名 称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 現地調査 (目視調査)					
(1) 直接人件費					
1) 打合せ 着手時・納品時	0.50	人工			見積
2) 目視調査					
①図面調査 石綿含有建材調査者	0.25	人工			見積
②現地確認・ヒアリング 石綿含有建材調査者	1.50	人工			見積
③データ整理	1.00	人工			見積
3) 調査結果とりまとめ					
①報告書作成 石綿含有建材調査者	1.00	人工			見積
(2) 直接経費					
1) 車両費 ライトバン程度	1.00	台			見積
2. 現地調査 (建材分析調査)					
(1) 直接人件費					
1) 試料採取費 石綿含有建材調査者	2.00	人工			見積
2) データ整理 分析調査結果	0.50	人工			見積
3) 報告書作成 石綿含有建材調査者	0.50	人工			見積
(2) 分析費					
1) 定性分析 分析方法 JIS A 1481-1	28.00	箇所			見積
2) 定量分析 分析方法 JIS A 1481-5	1.00	箇所			見積
(3) 直接経費					
1) 車両費 ライトバン程度	1.00	台			見積
2) 高所作業車 オペレーター含む	1.00	台			見積
3) 資材費 採取器具類、マスク手袋等	28.00	セット			見積
3. 諸経費	1.00	式			
計					

湯口内・松森スキー場

アスベスト調査委託 【松森スキー場】

名 称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 現地調査 (目視調査)					
(1) 直接人件費					
1) 打合せ 着手時・納品時	0.50	人工			見積
2) 目視調査					
①図面調査 石綿含有建材調査者	0.25	人工			見積
②現地確認・ヒアリング 石綿含有建材調査者	1.00	人工			見積
③データ整理	1.00	人工			見積
3) 調査結果とりまとめ					
①報告書作成 石綿含有建材調査者	1.00	人工			見積
(2) 直接経費					
1) 車両費 ライトバン程度	1.00	台			見積
2. 現地調査 (建材分析調査)					
(1) 直接人件費					
1) 試料採取費 石綿含有建材調査者	2.00	人工			見積
2) データ整理 分析調査結果	0.50	人工			見積
3) 報告書作成 石綿含有建材調査者	0.50	人工			見積
(2) 分析費					
1) 定性分析 分析方法 JIS A 1481-1	21.00	箇所			見積
2) 定量分析 分析方法 JIS A 1481-5	5.00	箇所			見積
(3) 直接経費					
1) 車両費 ライトバン程度	1.00	台			見積
2) 高所作業車 オペレーター含む	1.00	台			見積
3) 資材費 採取器具類、マスク手袋等	21.00	セット			見積
3. 諸経費	1.00	式			
計					

## 【 建材採取・分析 予定一覧 】

## ◆ 外部

No.	部屋名	部位	建材名称	数量		備考
				定性	定量	
1	-	基礎	モルタル	1	1	
2	-	軒天	有孔ボード	1	-	
3	-	軒天	無孔ボード	1	-	
4	-	屋根	ルーフィング	1	-	
5	-	壁	サイディング	2	-	白、赤 各1
6	-	壁	シーリング材	1	-	
			外部 計	7	1	

## ◆ 内部

No.	部屋名	部位	建材名称	数量		備考
				定性	定量	
7	1F 廊下	床	床材	1	-	
8	1F 廊下	壁	壁材	1	-	
9	1F 廊下	天井	天井材	1	-	
10	1F 居室1	床	床材	1	-	
11	1F 居室1	壁	壁材	1	-	
12	1F 居室1	天井	天井材	1	-	
13	1F 台所	床	床材	1	-	
14	1F 台所	壁	壁材	1	-	
15	1F 台所	天井	天井材	1	-	
16	1F トイレ	床	床材	1	-	
17	1F トイレ	壁	壁材	1	-	
18	1F トイレ	天井	天井材	1	-	
19	2F 廊下	床	床材	1	-	
20	2F 廊下	壁	壁材	1	-	
21	2F 廊下	天井	天井材	1	-	
22	2F 居室2	床	床材	1	-	
23	2F 居室2	壁	壁材	1	-	
24	2F 居室2	天井	天井材	1	-	
25	2F 居室3	床	床材	1	-	
26	2F 居室3	壁	壁材	1	-	
27	2F 居室3	天井	天井材	1	-	
			内部 計	21	0	

定性分析 合計(外部+内部+その他)

28

検体

定量分析 合計(外部+内部+その他)

1

検体

## 【 建材採取・分析 予定一覧 】

## ◆ 外部

No.	部屋名	部位	建材名称	数量		備考
				定性	定量	
1	-	基礎	モルタル	1	1	
2	-	軒天	有孔ボード	1	-	
3	-	軒天	無孔ボード	1	-	
4	-	屋根	ルーフィング	1	-	
5	-	窓	シーリング材	1	-	
6	-	壁	リシン吹付	1	1	白色
7		柱型	リシン吹付	1	1	赤
8		壁	磁器タイル下地	1	1	
			外部 計	8	4	

## ◆ 内部

No.	部屋名	部位	建材名称	数量		備考
				定性	定量	
9	1F 物置	壁	フレキシブルボード	1	-	
10	1F 物置	天井	フレキシブルボード	1	-	
11	1F 物置	その他	メガネ石	1	-	
12	1F トイレ	壁・天井	塗材	1	1	白色
13	1F 廊下	壁	プリントボード	1	-	色違い
14	1F 廊下	天井	下地石膏ボード	1	-	
15	1F 廊下	天井	クロス	1	-	
16	1F 台所	壁	プリントボード	1	-	色違い
17	1F 台所	天井	プリントボード	1	-	色違い
18	1F 台所	その他	スレート管	1	-	
19	2F 居室	壁	繊維壁	1	-	
20	2F 居室	天井	クロス	2	-	2種類(色違い)
			内部 計	13	1	

定性分析 合計(外部+内部+その他)

21

検体

定量分析 合計(外部+内部+その他)

5

検体