

令和7年度

上水工第25号

綴子地区配水管移設補償工事（東館工区）

（北秋田市綴子字東館 地内）

# 数 量 計 算 書

北秋田市建設部上下水道課







土工集計表

綴子地区配水管移設補償工事(東館工区)

工 種	単 位	数 量	備 考
舗装版切断工(As版)	m	69.00	(W=1.8m+L=9.7m)*2*3箇所=69m
舗装版直接掘削積込(As版)	m <sup>2</sup>	52.38	(W=1.8m*L=9.7m)*3箇所=52.38m <sup>2</sup>
廃材処分(As殻)	t	4.935	(W=1.8m*L=9.7m*t=0.04)*3箇所*2.35
廃材運搬(As殻)	m <sup>3</sup>	2.10	(W=1.8m*L=9.7m*t=0.04)*3箇所
バックホウ掘削積込	m <sup>3</sup>	71.238	(W=1.8m*L=9.7m*t=1.36m)*3箇所
発生土運搬(4t,9.6km)	m <sup>3</sup>	71.238	(W=1.8m*L=9.7m*t=1.36m)*3箇所
整地(残土受入地)	m <sup>3</sup>	71.238	(W=1.8m*L=9.7m*t=1.36m)*3箇所
管路埋戻(山砂)	m <sup>3</sup>	52.38	(W=1.8m*L=9.7m*t=1.0m)*3箇所
下層路盤(RC-40)	m <sup>2</sup>	52.38	(W=1.8m*L=9.7m)*3箇所
上層路盤(M-40)	m <sup>2</sup>	52.38	(W=1.8m*L=9.7m)*3箇所
As舗装(人力)t=0.03mm	m <sup>2</sup>	52.38	(W=1.8m*L=9.7m)*3箇所
交通誘導警備員B	人日	6.00	