

令和8年度

上水工第1号

緊急連絡管整備工事(緑ヶ丘地区)

(北秋田市坊沢字大野尻 地内ほか)

参 考 図 書

【留意事項】

1. 参考図書は、「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
2. 参考図書は、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
3. 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤謬によるもの以外設計変更の対象としない。

北秋田市建設部上下水道課

代 価 表

代価表

(19号代価表)

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		14.40				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・エンジン駆動・深20cm・ブレード径56cm	9.80		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		58.90				
R1	特殊作業員	20.20		特殊作業員		[R8.3] R7.3
R2	一般世話役	10.89		土木一般世話役		[R8.3] R7.3
R3	普通作業員	9.00		普通作業員		[R8.3] R7.3
Z		26.70				
Z1	コンクリートカッタブレード 径450mm×厚3.7mm 自走式	22.47		コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ		[実施単価表R08.04] WEB建設R07.04:全国,積算資料R07.04
Z2	レギュラーガソリン スタント	2.88		ガソリンレギュラー スタント		[実施単価表R08.04] 建設物価R07.04.P788:東京23区,積算

代価表

アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層
 車道 厚30mm 再生粗粒As ①粗粒度アスコン20

(34号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般世話役	人					[R8.3] [R0125 R01001]
特殊作業員	人					[R8.3] [R0101 R01002]
普通作業員	人					[R8.3] [R0102 R01003]
再生アスファルト混合物 ①粗粒度アスコン20	t					[実施単価表R08.04] [Z004101002 J01015] [【実施単価表P12、13】]
アスファルト乳剤 PK-3 (プライムコート用)	L					[実施単価表R08.04] [Z004130002 P28003] [【実施単価表P25】]
振動ロー ハトガト式・質量0.5~0.6t	日				7号単価表 57頁	
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	日				8号単価表 58頁	
諸雑費	%				諸雑費	瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等
計						
1 m2 当り						

代価表

基層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3

(35号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		1.81				
K1	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	1.16		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		[実施単価表R08.04] 建設物価R07.04.P805: 関東地区, 積算
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド [®] 式] 運転質量 3~4t	0.23		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド [®] 型] 3~4t		[実施単価表R08.04] 建設物価R07.04.P805: 関東地区, 積算
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量3~4t	0.21		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t		[実施単価表R08.04] 建設物価R07.04.P804: 関東地区, 積算
R		17.57				
R1	普通作業員	6.00		普通作業員		[R8.3] R7.3
R2	特殊運転手	4.09		運転手(特殊)		[R8.3] R7.3
R3	特殊作業員	4.01		特殊作業員		[R8.3] R7.3
R4	一般世話役	1.45		土木一般世話役		[R8.3] R7.3
Z		80.62				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 40mm 小型車割増無	72.11		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 平均仕上り厚50mm (式単位)		建設物価R07.04.P211: 東京都1-4区
Z2	アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)	8.13		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		[実施単価表R08.04] 建設物価R07.04.P219: 東京23区, 積算
Z3	軽油 バトロール給油 軽油引取税(1L当り15円)を含む※刊行物掲載の価格(軽油引取	0.34		軽油 バトロール給油		[実施単価表R08.05] 建設物価R07.04.P788: 東京23区, 積算

代価表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

(36号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		1.55				
K1	アスファルトフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	0.99		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		[実施単価表R08.04] 建設物価R07.04.P805: 関東地区, 積算
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド [®] 式] 運転質量 3~4t	0.20		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド [®] 型] 3~4t		[実施単価表R08.04] 建設物価R07.04.P805: 関東地区, 積算
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量3~4t	0.18		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t		[実施単価表R08.04] 建設物価R07.04.P804: 関東地区, 積算
R		15.08				
R1	普通作業員	5.15		普通作業員		[R8.3] R7.3
R2	特殊運転手	3.51		運転手(特殊)		[R8.3] R7.3
R3	特殊作業員	3.45		特殊作業員		[R8.3] R7.3
R4	一般世話役	1.24		土木一般世話役		[R8.3] R7.3
Z		83.37				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 40mm 小型車割増無	76.07		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20) 平均仕上り厚50mm (式単位)		建設物価R07.04.P211: 東京都1-4区
Z2	アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)	6.98		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		[実施単価表R08.04] 建設物価R07.04.P219: 東京23区, 積算
Z3	軽油 バトロール給油 軽油引取税(1L当り15円)を含む※刊行物掲載の価格(軽油引取	0.29		軽油 バトロール給油		[実施単価表R08.05] 建設物価R07.04.P788: 東京23区, 積算

代価表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

(37号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.62				
K1	アスファルトフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	1.04		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		[実施単価表R08.04] 建設物価R07.04.P805: 関東地区, 積算
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド [®] 式] 運転質量 3~4t	0.21		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド [®] 型] 3~4t		[実施単価表R08.04] 建設物価R07.04.P805: 関東地区, 積算
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量3~4t	0.19		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t		[実施単価表R08.04] 建設物価R07.04.P804: 関東地区, 積算
R		15.81				
R1	普通作業員	5.40		普通作業員		[R8.3] R7.3
R2	特殊運転手	3.68		運転手(特殊)		[R8.3] R7.3
R3	特殊作業員	3.61		特殊作業員		[R8.3] R7.3
R4	一般世話役	1.30		土木一般世話役		[R8.3] R7.3
Z		82.57				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 30mm 小型車割増無	79.73		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20) 平均仕上り厚50mm (式単位)		建設物価R07.04.P211: 東京都1-4区
Z2	アスファルト乳剤 PK-4(タックコート用)	2.49		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		[実施単価表R08.04] 建設物価R07.04.P219: 東京23区, 積算
Z3	軽油 パトロール給油 軽油引取税(1L当り15円)を含む※刊行物掲載の価格(軽油引取	0.31		軽油 パトロール給油		[実施単価表R08.05] 建設物価R07.04.P788: 東京23区, 積算

